

1 **Grundriss Erdgeschoss**

Maßstab 1:100

MASSSTABSLEISTE

0 2,5 5 7,5 10 m

N

Bodenbeläge

F1 elastischer Belag: 715,00 m²

F2 Feinsteinzeug: 85,00 m²

Hinweise

Maße in Metern.

Raumflächen bis zu den Maßlinien gemessen, ohne Abzug von Wänden und ohne Verschnitt.

Die Bruttofläche von 800,00 m² schließt die Wände ein.

Vor dem Messen die gedruckte 10-m-Maßstabsleiste prüfen.



2 **Bodenbelagsplan**

Maßstab 1:100

MASSSTABSLEISTE

0 2,5 5 7,5 10 m

Raumliste

Nr.	Raum	Belag	Fläche
101	Gemeinschaftsraum	F1	85,00 m²
102	Seminarraum	F1	85,00 m²
103	Besprechungsraum	F1	85,00 m²
104	Werkstatt	F1	85,00 m²
105	Foyer	F1	85,00 m²
106	Büro	F1	85,00 m²
107	WC A	F2	42,50 m²
108	WC B	F2	42,50 m²
109	Technik	F1	42,50 m²
110	Lager	F1	42,50 m²
111	Flur	F1	120,00 m²
	Bruttofläche gesamt		**800,00 m²**

Bürgerzentrum Musterstadt

Fiktives Übungsprojekt

Planinhalt	Grundriss Erdgeschoss
Fachbereich	Architektur
Maßstab	1:100
Blattgröße	A1 (841 × 594 mm)
Einheiten	Meter
Index / Datum	A · 2026-11-06

POLYPDF

Übungszeichnung

A101

FIKTIVE ÜBUNGSZEICHNUNG | NICHT FÜR DIE AUSFÜHRUNG